



124

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सीतापुर

रजिस्टर्ड पंजी० नं० 6095

निजी नलकूप/पम्प सेट हेतु टी०सी०

दिनांक 16/08/23

श्री विनोद कुमार

योजना :- पूर्ण जमा योजना

पुत्र श्री राम कुमार

पंजीकृत संख्या 5903 दिनांक 10/08/23

ग्राम चवकपुरा पोस्ट रामोडा

स्वीकृत विद्युत भार 8417

ब्लाक बिलवा

कुल अनुमानित धन 111077/-

जिला-सीतापुर

महोदय,

आपके निजी नलकूप पम्प सेट के विद्युत कनेक्शन के आवेदन पत्र दिनांक के बारे में आपको सूचित किया जाता है कि आप किसी कार्य दिवस में आकर निम्न धनराशि जमा करने का कष्ट करें।

जमा किये जाने वाले धन का विवरण

HT लाइन बनाने में व्यय धनराशि	236000
LT लाइन बनाने में व्यय धनराशि	94502
S/S बनाने में व्यय धनराशि	118182
योग	49570
फिक्स+मीटर की धनराशि	24000
जमानत धनराशि	1

योग रु० 125539

अन्य आवश्यक शर्तें

- आप ऊपर की धनराशि जमा करके किसी कार्य दिवस में दो गवाहों सहित आये तथा मात्र 100.00 रुपये के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर एवं 1.00 रुपये का रसीदी टिकट सहित तथा अपनी प्रमाणित फोटो की एक प्रति सहित अनुबन्ध हेतु इस कार्यक्रम में आये।
- मीटर निरीक्षण शुल्क 500/- शासकीय कोष में 0043 विद्युत दर पर कर निरीक्षण शुल्क 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत जमा करना होगा।
- विद्युत देने की प्राथमिकता अनुबन्ध करने और बी० एण्ड एल० फार्म जमा करने की तथि के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- पहले से जमा धनराशि देय धनराशि से घटा दी जायेगी।
- आपको कनेक्शन हेतु आवश्यक सामानों की 33/11 के०वी० हुसैनगंज सीतापुर सब स्टेशन से अपने वाहन द्वारा ले जाना पड़ेगा।
- कनेक्शन हेतु लाइन व सब स्टेशन बनाने में जो मजदूरी की आवश्यकता पड़ेगी उसे भी आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा।
- सीमेंट, बालू तथा गिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे एगिल पोल तथा स्टेशन के लिए होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी-
प्रति खम्भा आवश्यकतानुसार सीमेंट 2 बोरी, बालू 4.55 घन फिट, गिट्टी 9.10 घन फिट
प्रति स्टेशन आवश्यकतानुसार सीमेंट 0.31 बोरी, बालू 5.85 घन फिट, गिट्टी 3.70 घन फिट
- आपका धन तभी जमा किया जायेगा जब इसी काउण्टर के निम्न कृषक भी साथ ही धन जमा करें।
- संयोजन लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात ही अवमुक्त किये जा सकेंगे।
- लाइन निर्माण करना एवं किसी भी तरह के विवाद का निपटारा कराना आपका दायित्व है।

पत्रांक- 6095 / वि०वि०ख०-द्वितीय / सी० / तददिनांक- 16/08/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड सिधौली।
- क्षेत्र विकास अधिकारी बिलवा सीतापुर।
- सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई, सीतापुर)।
- अनुबन्ध लिपिक, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, सीतापुर।

कार्य का विवरण

- लाइन की लम्बाई
(क) एच०टी० 100 Mtr कि०मी०
(ख) एल०टी० 4 कि०मी०
(ग) सर्विस लाइन 2 कि०मी०
- ट्रांसफार्मर 25 KVA
- लाइन कनेक्शन
- खण्ड द्वारा किया जाने वाला व्यय
1- लाइन पर व्यय रु०
2- सब स्टेशन पर व्यय रु०
कुल व्यय

भवदीय

अधिशाषी अभियन्ता

अधिशाषी अभियन्ता

Project Description

Project Code

Estimate Value

Estimate Printout Date

Previous Approved Version

Fund (Project Code)

PTW VINOD KUMAR S/O RAMKUMAR VILL. CHAKPURWA SIYODA
APP NO. 1008312234

MVDP.SLPD0961

111,077.11

11.08.2023

N.A.

PTW_DEP01

Work Code No. 402141-114-2023-24/ 424

Sl. No. Year 2023-24

Estimate Amount. 1,11,077=00

D/MAN

DACH

ESTD

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable : MVDP.SLPD0961.A				
1	TOP CHANNEL - 18XXXXX13	No	1.000	832.00	832.00
2	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 25XXXXX02	No	1.000	259.00	259.00
3	TEE-OFF CHANNEL - 18XXXXX02	No	1.000	478.00	478.00
4	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 25XXXXX02	No	1.000	265.00	265.00
5	STAY COMPLETE - 27XXXXX152	No	2.000	1,100.00	2,200.00
6	G.I.WIRE 10 SWG - 27XXXXX005	KG	3.000	86.00	258.00
7	TD 25KVA 11 0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 20XXXXX006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
8	DROPPER CHANNEL 100X50MM - 18XXXXX007	No	1.000	748.00	748.00
9	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 27XXXXX173	No	6.000	264.00	1,584.00
10	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 15XXXXX000	No	3.000	2,721.00	8,163.00
11	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 27XXXXX193	No	3.000	123.00	369.00
12	STAY WIRE 7/10 SWG - 27XXXXX071	KG	9.000	100.00	900.00
13	STAY CLAMP 5/8" - 25XXXXX034	PAA	2.000	477.00	954.00
14	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 17XXXXX104	No	1.000	744.00	744.00
15	DANGER BOARD WITH CLAMP FOR 11 KV LINE - 17XXXXX113	No	2.000	461.00	922.00
16	S/S BASE ANGLE FOR T/F 50X50X6MM - 18XXXXX141	No	2.000	1,778.00	3,556.00
17	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 10XXXXX0028	M	305.000	23.98	7,313.90


18	EARTHING COMPLETE - 2700000150	No	2,000	838.00	1,676.00
19	TPMO 11 KV 1700000327	Np	1,000	18,292.00	18,292.00
	Sub Total - Material (Rs.)				106,293.90
	Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				106,293.90
	T&P Charges - MVDP.SL.PD9961.Q				
1	T&P Charges				1,594.40
	Sub Total - Charges (Rs.)				1,594.40
	Total - T&P Charges - (Rs.)				1,594.40
	Contingency Charges - MVDP.SL.PD9961.Z				
1	Contingency Charges				3,188.81
	Sub Total - Charges (Rs.)				3,188.81
	Total - Contingency Charges - (Rs.)				3,188.81
	Total (Materials + Services + Charges) (Rs.)				111,077.11
	Return Material - MVDP.SL.PD9961.A				
	Grand Total (Rs.)				111,077.11

Amount in Words: One Lakh Eleven Thousand Seventy Seven Rupees Eleven Paise Only

(Jr Engineer - E&M)
Ramesh Singh
11001304
APPROVED - 11.08.2023

(AE-E&M)
Safal Dhcer
11001284

Existing 11 Kv line cross main line



Vinod Kumar & Ramkumar
vill- chakar pur
Syodha
Feeder- :Khoirabad
Distance - 100 mtrs H.T.