



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सीतापुर

रजिस्टर्ड पंजी० नं० 7301

निजी नलकूप/पम्प सेट हेतु टी०सी०

दिनांक 18/09/2023

श्री. रामरत्न
पुत्र श्री. देवप्रकाश
ग्राम सुंदरिया, पोस्ट देवगवा
ब्लाक. पुरावा
जिला-सीतापुर
महोदय.

योजना :- रूपरमा
पंजीकृत संख्या 6397 दिनांक 23-8-2023
स्वीकृत विद्युत भार 7.531
कुल अनुमानित धन 132320-12

आपके निजी नलकूप पम्प सेट के विद्युत कनेक्शन के आवेदन पत्र दिनांक.....के बारे में आपको सूचित किया जाता है कि आप किसी कार्य दिवस में आकर निम्न धनराशि जमा करने का कष्ट करें।

जमा किये जाने वाले धन का विवरण

HT लाइन बनाने में व्यय धनराशि..... 70800-00
LT लाइन बनाने में व्यय धनराशि.....
S/S बनाने में व्यय धनराशि..... 94582-00
योग..... 165382-00
फिक्स+मीटर की धनराशि..... 4957-00
जनानत धनराशि..... 2400-00
योग रू० 172739-00

कार्य का विवरण

1- लाइन की लम्बाई
(क) एच०टी० 300.00 कि०मी०
(ख) एल०टी० 2 कि०मी०
(ग) सर्विस लाइन 20
2- ट्रांसफार्मर 25 क०/11
3- लाइन कनवर्जन 2
4- खण्ड द्वारा किया जाने वाला व्यय
1- लाइन पर व्यय रू० 9
2- सब स्टेशन पर व्यय रू० 2
कुल व्यय 2

अन्य आवश्यक शर्तें

- आप ऊपर की धनराशि जमा करके किसी कार्य दिवस में दो गवाहों सहित आये तथा मात्र 100.00 रुपये के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर एवं 1.00 रुपया का रस्तीदी टिकट सहित तथा अपनी प्रमाणित फोटो की एक प्रति सहित अनुबन्ध हेतु इस कार्यक्रम में आये।
- मीटर निरीक्षण शुल्क 500/- शासकीय कोष में 0043 विद्युत दर पर कर निरीक्षण शुल्क 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत जमा करना होगा।
- विद्युत देने की प्राथमिकता अनुबन्ध करने और बी० एण्ड एल० फार्म जमा करने की तथि के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- पहले से जमा धनराशि से घटा दी जायेगी।
- आपको कनेक्शन हेतु आवश्यक सामानों की 33/11 के०बी० हुसैनगंज सीतापुर सब स्टेशन से अपने वाहन द्वारा ले जाना पड़ेगा।
- कनेक्शन हेतु लाइन व सब स्टेशन बनाने में जो मजदूरी की आवश्यकता पड़ेगी उसे भी आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा।
- सीमेन्ट, बालू तथा गिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे एंगिल पोल तथा स्टेशन के लिए होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी-
प्रति खम्भा आवश्यकतानुसार सीमेन्ट 2 बोरी, बालू 4.55 घन फिट, गिट्टी 9.10 घन फिट
प्रति स्टेशन आवश्यकतानुसार सीमेन्ट 0.31 बोरी, बालू 5.85 घन फिट, गिट्टी 3.70 घन फिट
- आपका धन तभी जमा किया जायेगा जब इसी काउण्टर के निम्न कृषक भी साथ ही धन जमा करें।
- संयोजन लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात ही अवमुक्त किये जा सकेंगे।
- लाइन निर्माण करना एवं किसी भी तरह के विवाद का निपटारा कराना आपका दायित्व है।

पत्रांक- 7301 / वि०वि०खं०द्वितीय / सी० / तददिनांक- 18/09/2023

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड सिधौली।
 - क्षेत्र विकास अधिकारी, पुरावा, सीतापुर।
 - सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई, सीतापुर)।
 - अनुबन्ध लिपिक, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, सीतापुर।

नोट:- विद्युत प्रदाय संहित 2005 के अनुसार निजी नलकूप अर्जकृत पश्चात् 11 के०वी० लाइन व परिवर्तक विभाग का अधिकार रहेगा एवं इसकी देख-रेख व मरम्मत विभाग द्वारा ही किया जायेगा

भवदीय

अधिशाषी अभियन्ता

अधिशाषी अभियन्ता

PROJECT ESTIMATE



MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1Z0

Project Description : PTW RAM RATAN
 Project Code : MVDP.SI.PD4997
 Estimate Value : 132,319.56
 Estimate Printout Date : 30.08.2023
 Previous Approved Version : N.A.
 Fund (Project Code) : PTW_DEPOSI

WORK CODE No.....
 RELEASABLE TO DEPT. Rs.....
 RELEASABLE TO CONS. Rs.....
 ALLOCATED FOR TOTAL Rs.....
 BUDGET CODE.....


COMPUTER


EX.EN

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.SI.PD4997.A				
1	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	259.00	1,554.00
2	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
3	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	3.000	1,300.50	3,901.50
4	G.I.WIRE 8 SWG - 2700000004	KG	2.000	80.50	161.00
5	DANGER BOARD WITH CLAMP FOR 11 KV LINE - 1700000113	No	1.000	461.00	461.00
6	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	15.000	84.50	1,267.50
7	SS BASE ANGLE - 1800000053	No	2.000	889.00	1,778.00
8	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	18.000	123.00	2,214.00
9	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	8.000	2,721.00	21,768.00
10	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	6.000	265.00	1,590.00
11	EARTHING COMPLETE - 2700000150	No	2.000	838.00	1,676.00
12	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	15.000	265.00	3,975.00
13	STAY CLAMP 5/2" - 2500000034	PAA	3.000	304.00	912.00
14	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	6.000	744.00	4,464.00
15	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	920.000	23.98	22,061.60
16	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
17	DROPPER CHANNEL 100X50MM - 1800000007	No	1.000	748.00	748.00
	Sub Total - Material (Rs.)				69,841.60

	Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				69,841.60
	Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.SI.PD4997.B				
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1,000	56,780.00	56,780.00
	Sub Total - Material (Rs.)				56,780.00
	Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)				56,780.00
	T&P Charges - MVDP.SI.PD4997.Q				
1	T&P Charges				1,899.32
	Sub Total - Charges (Rs.)				1,899.32
	Total - T&P Charges - (Rs.)				1,899.32
	Contingency Charges - MVDP.SI.PD4997.Z				
1	Contingency Charges				3,798.64
	Sub Total - Charges (Rs.)				3,798.64
	Total - Contingency Charges - (Rs.)				3,798.64
	Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)				132,319.56
	Return Material - MVDP.SI.PD4997.A				
	Grand Total (Rs.)				132,319.56

Amount in Words: One Lakh Thirty Two Thousand Three Hundred Nineteen Rupees Fifty Six Paise Only


JE


SDO

Work Code No. 402141-540-2023-24/
No. Year. 2023-24
Estimate Amount. 32320000


MAN


Ex. EN