



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सीतापुर

रजिस्टर्ड पंजी० नं०.....

निजी नलकूप/पम्प सेट हेतु टी०सी०

दिनांक ०३-०१-२०२४

श्री मती अ.स.कुंभार
पुत्र श्री वि.शं.शं.२
ग्राम दिसाभूपुर पोस्ट जवाहरिया
ब्लाक म.ए.ए.ए. त.०.१.मि.स.
जिला-सीतापुर
महोदय,

योजना :- सूजी जमा
पंजीकृत संख्या १००६९ दिनांक २२-१२-२३
स्वीकृत विद्युत भार ८५.९
कुल अनुमानित धन १३०७०७.००

आपके निजी नलकूप पम्प सेट के विद्युत कनेक्शन के आवेदन पत्र दिनांक.....के वारे में आपको सूचित किया जाता है कि आप किसी कार्य दिवस में आकर निम्न धनराशि जमा करने का कष्ट करें।

जमा किये जाने वाले धन का विवरण

HT लाइन बनाने में व्यय धनराशि..... ५७२००.००
LT लाइन बनाने में व्यय धनराशि.....
S/S बनाने में व्यय धनराशि..... ९५५८२.००
योग..... १५१७८२.००
फिक्स+मीटर की धनराशि..... ५९५७.००
जनानत धनराशि..... २५००.००

योग रु०..... १५९१३९.००

अन्य आवश्यक शर्तें

- 1- आप ऊपर की धनराशि जमा करके किसी कार्य दिवस में दो गवाहों सहित आये तथा मात्र 100.00 रुपये के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर एवं 1.00 रुपया का रसीदी टिकट सहित तथा अपनी प्रमाणित फोटो की एक प्रति सहित अनुबन्ध हेतु इस कार्यक्रम में आये।
- 2- नीटर निरीक्षण शुल्क..... १००/- शासकीय कोष में 0043 विद्युत दर पर कर निरीक्षण शुल्क 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत जमा करना होगा।
- 3- विद्युत देने की प्राथमिकता अनुबन्ध करने और यी० एण्ड एल० फार्म जमा करने की तथि के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- 4- पहले से जमा धनराशि देय धनराशि से घटा दी जायेगी।
- 5- आपको कनेक्शन हेतु आवश्यक सामानों की 33/11 के०वी० हुसैनगंज सीतापुर सब स्टेशन से अपने वाहन द्वारा ले जाना पड़ेगा।
- 6- कनेक्शन हेतु लाइन व सब स्टेशन बनाने में जो मजदूरी की आवश्यकता पड़ेगी उसे भी आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा।
- 7- सीमेन्ट, बालू तथा गिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे एंगिल पोल तथा स्टेशन के लिए होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी-
प्रति खम्भा आवश्यकतानुसार सीमेन्ट 2 बोरी, बालू 4.55 घन फिट, गिट्टी 9.10 घन फिट
प्रति स्टेशन आवश्यकतानुसार सीमेन्ट 0.31 बोरी, बालू 5.85 घन फिट, गिट्टी 3.70 घन फिट
8. आपका धन तभी जमा किया जायेगा जब इसी काउण्टर के निम्न कूपक भी साथ ही धन जमा करें।
9. संयोजन लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात ही अवमुक्त किये जा सकेंगे।
10. लाइन निर्माण करना एवं किसी भी तरह के विवाद का निपटारा कराना आपका दायित्व है।

पत्रांक- ५२ / वि०वि०खं०द्वितीय / सी० / तददिनांक- ०३-०१-२०२४

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-


- 1- उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड सिधौली।
- 2- क्षेत्र विकास अधिकारी..... १०/१२० सीतापुर।
- 3- सहायक अभियन्ता (तपु सिंचाई, सीतापुर)।
- 4- अनुबन्ध लिपिक, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, सीतापुर।

नोट:- विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के अनुसार निजी नलकूप स्वीकृत पश्चात् 11 के०वी० लाइन व परिवर्तक विभाग का अधिकार रहेगा सब इंजकी देख-रेख व मरम्मत विभाग द्वारा ही किया जायेगा

कार्य का विवरण	
1- लाइन की लम्बाई	
(क) एच०टी०.....	<u>२००मी०</u> कि०मी०
(ख) एल०टी०.....	<u>X</u> कि०मी०
(ग) सर्विस लाइन.....	<u>X</u>
2- ट्रांसफार्मर.....	<u>२५KVA</u>
3- लाइन कनेक्शन.....	<u>X</u>
4- खण्ड द्वारा किया जाने वाला व्यय	
1- लाइन पर व्यय रु०.....	
2- सब स्टेशन पर व्यय रु०.....	
कुल व्यय.....	

भवदीय


अधिशाषी अभियन्ता


अधिशाषी अभियन्ता



PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office A-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001
Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAKCM01021170

Project Description : BAIKUNHA W/O VISHAMBHAR
Project Code : MVDP.SI.PD249A
Estimate Value : 130,606.80
Estimate Printout Date : 28.12.2023
Previous Approved Version : N.A.
Fund (Project Code) : PTW_DEP0SI

Work Code No. 402141-540-2023-24/
Sl. No. Year 2023-24
Estimate Amount 1,30,607.00 ..

D/MAN (Signature) DACH (Signature) Ex. EN (Signature)

SIR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.SI.PD249A				
1	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	5.000	2,721.00	13,605.00
2	DROPPER CHANNEL 100X50MM - 1800000007	No	1.000	748.00	748.00
3	EARTH ROD 2500X20 MM - 1700000132	No	2.000	837.00	1,674.00
4	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	9.000	1.00	9.00
5	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	3.000	265.00	795.00
6	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
7	G.I.WIRE 8 SWG - 2700000004	KG	3.000	1.00	3.00
8	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	620.000	23.98	14,867.60
9	STONE PAD 300X300X75MM - 2700000147	No	5.000	140.00	700.00
10	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	3.000	744.00	2,232.00
11	SS BASE ANGLE - 1800000053	No	1.000	1,778.00	1,778.00
12	TPMO 11 KV - 1700000327	No	1.000	18,292.00	18,292.00
13	TOP CHANNEL - 1800000013	No	2.000	832.00	1,664.00
14	STAY CLAMP 5/8" - 2500000034	PAA	2.000	1.00	2.00
15	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	2.000	2,025.00	4,050.00
16	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	18.000	123.00	2,214.00
17	DANGER BOARD WITH CLAMP FOR 11 KV LINE - 1700000113	No	1.000	461.00	461.00

18	11KV COMP. POLY. DISC. INSULATOR 45KN RVC - 270000073	No	6.000	265.00	1,590.00
19	HOLDING CLAMP FOR PVC POLE 8.5 MTR 250000002	No	10.000	304.00	3,040.00
Sub Total - Material (Rs.)					
Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)					68,202.60
Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.SI.PDS494.B					68,202.60
1	TD 25KVA 110.4KV L.H.J STAR AL WOUND - 200000000	No	1.000	56,780.00	56,780.00
Sub Total - Material (Rs.)					56,780.00
Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)					56,780.00
T&P Charges - MVDP.SI.PDS494.Q					
1	T&P Charges				1,874.73
Sub Total - Charges (Rs.)					1,874.73
Total - T&P Charges - (Rs.)					1,874.73
Contingency Charges - MVDP.SI.PDS494.Z					
1	Contingency Charges				3,749.47
Sub Total - Charges (Rs.)					3,749.47
Total - Contingency Charges - (Rs.)					3,749.47
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)					130,606.80
Return Material - MVDP.SI.PDS494.A					
Grand Total (Rs.)					130,606.80

Amount in Words: One Lakh Thity Thousand Six Hundred Six Rupees Eighty Paise Only

(Jr Engineer - E&M)

Sanjit Kumar

11006868

APPROVED - 28.12.2023

(A.E.E&M)

Shailendra Kumar Pandey

11001267